



+

Centre aquatique Maurice Perry de Quissac

CONSTRUCTION

Maître d'ouvrage — Communauté de Communes PIÉMONT CEVENOL

Architecte — V2S ARCHITECTES

Maitrise d'œuvre — NAS ARCHITECTURE

Bureau d'études Techniques — ELCIMAÏ

Année de Livraison — Mai 2023



Réalisation des installations de traitement d'air, de chauffage et de plomberie sanitaire :

- > Production de chaleur par PAC -1x450kw
- > Départ ECS et Chauffage Bassin par échangeur
- > Réseaux de Plomberie ECS/BECS/EF
- > Ventilation Double flux vestiaires, accueil et galerie technique,

Réalisation et mise en place et le raccordement de l'ensemble des installations nécessaires à la filtration, au chauffage et au traitement d'eau des deux bassins (Sportif et Apprentissage) et du splashpad :

- > Circuit 1 : 4 filtres à sables de Ø1600
- > Bassin Sportif, Bassin d'Apprentissage, Aire de Jeux aquatique
- > Traitement et régulation chimique : PH & CHLORE liquide
- > L'alimentation des pédiluves et la sur chloration de l'eau
- > Automate de gestion des (Sécurité/scénarios d'animations etc...)

Montant des Travaux — 769 200 € TTC



+ *Piscine Municipale de Massiac*

CONSTRUCTION

Maître d'ouvrage — COMMUNE DE MASSIAC
Maitrise d'œuvre / Architecte — CHM ARCHITECTURE
Bureau d'études Techniques — CD2I
Année de Livraison — Juin 2024



Réalisation des installations de traitement d'air, de chauffage et de plomberie sanitaire :

- > Production de chaleur par PAC-2x102kw/u
- > Départ ECS / Chauffage bassin.
- > Réseaux de Plomberie ECS/BECS/EF
- > Traitement eau froide,
- > Réutilisation eaux pluviales,
- > Ventilation vestiaires, accueil et galerie technique,

Réalisation et mise en place et le raccordement de l'ensemble des installations nécessaires à la filtration, au chauffage et au traitement d'eau des deux Bassins :

- > Circuit 1 : 2 filtres à sable de Ø2200
- > Circuit 2 : 1 filtre à sable de Ø1800
- > Traitement et régulation chimique : PH & CHLORE liquide
- > L'alimentation des pédiluves et la sur chloration de l'eau
- > Automate de gestion (Sécurité/scénarios d'animations etc...)

Montant des Travaux — 704 760 € TTC