



+

# Centre aquatique Maurice Perry de Quissac

## CONSTRUCTION

**Maître d'ouvrage** — Communauté de Communes PIÉMONT CEVENOL

**Architecte** — V2S ARCHITECTES

**Maitrise d'œuvre** — NAS ARCHITECTURE

**Bureau d'études Techniques** — ELCIMAÏ

**Année de Livraison** — Mai 2023



*Réalisation des installations de traitement d'air, de chauffage et de plomberie sanitaire :*

- > Production de chaleur par PAC -1x450kw
- > Départ ECS et Chauffage Bassin par échangeur
- > Réseaux de Plomberie ECS/BECS/EF
- > Ventilation Double flux vestiaires, accueil et galerie technique,

*Réalisation et mise en place et le raccordement de l'ensemble des installations nécessaires à la filtration, au chauffage et au traitement d'eau des deux bassins (Sportif et Apprentissage) et du splashpad :*

- > Circuit 1 : 4 filtres à sables de Ø1600
- > Bassin Sportif, Bassin d'Apprentissage, Aire de Jeux aquatique
- > Traitement et régulation chimique : PH & CHLORE liquide
- > L'alimentation des pédiluves et la sur chloration de l'eau
- > Automate de gestion des (Sécurité/scénarios d'animations etc...)

**Montant des Travaux** — 769 200 € TTC