



+ Réhabilitation de l'Espace Aquatique des Aravis à LA CLUSAZ

CONSTRUCTION

Maître d'ouvrage — MAIRIE DE LA CLUSAZ

Maitre d'œuvre — SOHO ARCHITECTURE

Bureau d'études Techniques — CET FLUIDES

Année de Livraison — Juin 2025



> *Circuit 1 : 1 x Bassin Extérieur avec animations à bulles et jets d'eau 1 x Pataugeoire intérieure et 1 x pataugeoire extérieure*

> *Circuit 2 : 1 x Bassin Ecole intérieur avec buses de massage et plaques à bulles 1 x Bassin Découverte*

– Réfection des réseaux de traitement d'eau jusqu'aux attentes du bassin inox
– Changement des pompes de filtration (pour le bassin extérieur seulement)

– Lavage des filtres (pour les deux bassins)
– Vidange du bassin (pour les deux bassins)
– Bac tampon (pour le bassin extérieur seulement)
– Bac de décantation (pour les deux bassins)
– Chloration et traitement pH (pour les deux bassins)
– Automatisation des circuits de traitement d'eau
– Raccordement des pataugeoires
– Raccordement des animations bassins
– Mise en place de la ventilation double flux de déshumidification de la halle bassin école
– Travaux de reprise des eaux de plages

Montant des Travaux— 822 000 € TTC